

Recycling Anlage Fockbek GmbH
 Loher Weg 61-63
 24787 Fockbek



Werk: Fockbek
 Ersatzbaustoff/ Klassifizierung Nr. 6406-2
 Beton-RC 0/45
 Sortennummer: -

	Einbauweise	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)								
		außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen					
		ungünstig	günstig		ungünstig	günstig				
		Sand		WSG III A HSG III		WSG III B HSG IV		Wasser- vorranggebiete		
				Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	1	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	2	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	3	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	4	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	5	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Asphalttragschicht (teilwasserundurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dräbenton) unter Pflaster und Platten	6	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	7	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Schottertragschicht (TOB) unter gebundener Deckschicht	8	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Frostschutzschicht (TOB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	9	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	10	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	11	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	12	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Deckschicht ohne Bindemittel	13	+	+	+	+	+	+	+	+
14	TOB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräber unter Deckschicht ohne Bindemittel	14	-	+	+	-	+	-	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	15	-	+	+	-	+	-	+	+
16	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	16	-	+	+	-	+	-	+	+
17	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	17	-	+	+	-	+	-	+	+
18	Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	18	-	+	+	-	+	-	+	+
19	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	19	-	+	+	-	+	-	+	+

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig
 - Einbau unzulässig

Datum 08.05.14

[Signature]
 Recycling Anlage Fockbek GmbH